



<施工手順>

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 受け金物設置 | 開口部に受け金物（2個）を設置する。 |
| 2 耐熱シール材充填 | 壁開口部にタイカライトプラスト-Aを充填する。 |

<基準値>

- ・ 開口面積は100φ以下とする。
- ・ タイカライトプラスト-Aの充填量は、100mm、壁厚が100mm以上の場合は受け金物を使用する。
- ・ 受け金物は鉄製または、ステンレス製とし、線径2φとする。